

Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α                 | Περιγραφή Εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός Άρθρου    | Κωδ. ΕΤΕΠ                | Αρ. Τιμ. | Κωδικοί Αναθεώρησης |         | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή ( € )         | Έκπτωση | Δαπάνη       |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------|--------|----------|--------------------|---------|--------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
| 1                   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.                                                                                                                                                                                                                      | NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2    | ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00        | 1        | ΟΔΟ 1123.Α          | 100,00% | m3     | 1250     | 2,6 *<br>(0,7+1,9) | 0       | 3.250,00     |             |
| 2                   | Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                          | NET ΟΙΚ-Α 10.1.2  |                          | 2        | ΟΙΚ 1104            | 100,00% | t      | 1250     | 1,65               | 0       | 2.062,50     |             |
| 3                   | Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας                                                                                                                                                                                   | NET ΟΙΚ-Α 10.7.1  |                          | 3        | ΟΙΚ 1136            | 100,00% | tkm    | 25000    | 0,35               | 0       | 8.750,00     |             |
| 4                   | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.                                                                                                                                                                                                         | NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1    | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 | 4        | ΟΔΟ 2151            | 100,00% | m3     | 165      | 5,9 *<br>(4+1,9)   | 0       | 973,50       |             |
| 5                   | Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού                                                                                                                                                              | NET ΟΙΚ-Α 22.10.1 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 | 5        | ΟΙΚ 2226            | 100,00% | m3     | 5        | 29,9 *<br>(28+1,9) | 0       | 149,50       |             |
| Αθροισμα Εργασιών : |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         | 15.185,50    | 15.185,50   |
| 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
| 1                   | Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25                                                                                                | NET ΟΙΚ-Α 32.2.5  | ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00        | 6        | ΟΙΚ 3215            | 100,00% | m3     | 25       | 90                 | 0       | 2.250,00     |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         |              |             |
| 2                   | Ευλότυποι -Οπλισμοί. Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών.                                                                                                                                                                                                                 | NET ΟΙΚ-Α 38.2    | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 | 7        | ΟΙΚ 3811            | 100,00% | m2     | 80       | 22,5               | 0       | 1.800,00     |             |
| 3                   | Ευλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C                                                                                                                                                                           | NET ΟΙΚ-Α 38.20.2 | ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00        | 8        | ΟΙΚ 3873            | 100,00% | Kg     | 600      | 1,07               | 0       | 642,00       |             |
| 4                   | Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού. Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm | NET ΥΔΡ-Α 9.41.1  |                          | 9        | ΥΔΡ 6711.7          | 100,00% | Τεμ.   | 5        | 124                | 0       | 620,00       |             |
| Σε Μεταφορά :       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |          |                     |         |        |          |                    |         | 5.312,00     | 15.185,50   |

| Α/Α                 | Περιγραφή Εργασίας                                                                                                                                                                                               | Κωδικός<br>Αρθρου  | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ.<br>Τιμ. | Κωδικοί Αναθεώρησης |         | Μονά<br>δα | Ποσό<br>τητα | Τιμή<br>( € ) | Έκπτω<br>ση | Δαπάνη       |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |             |                     |         |            |              |               |             | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
|                     | Από Μεταφορά :                                                                                                                                                                                                   |                    |           |             |                     |         |            |              |               |             | 5.312,00     | 5.312,00    |
| 5                   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm | NET ΥΔΡ-A 12.1.1.5 |           | 10          | ΥΔΡ 6551.5          | 100,00% | m          | 180          | 72            | 0           | 12.960,00    |             |
| 6                   | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μη υφαντά. Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m²                                                                                                               | NET ΟΙΚ-A 79.15.3  |           | 11          | ΟΙΚ 7914            | 100,00% | m2         | 7990         | 3             | 0           | 23.970,00    |             |
| 7                   | Κατασκευή στρώσης σκύρων μεταβλητού πάχους διαστ. 0,7 έως 7 cm ελάχιστου πάχους 15 εκ.                                                                                                                           | ΟΔΟ Α23.1          |           | 12          | ΟΔΟ 3121.A          | 100,00% | m3         | 1200         | 20,82         | 0           | 24.984,00    |             |
| 8                   | Κατασκευή στρώσης νταμαροχώματος πάχους 7 εκ.                                                                                                                                                                    | ΟΔΟ Α23.4          |           | 13          | ΟΔΟ 3121.A          | 100,00% | m3         | 560          | 20,82         | 0           | 11.659,20    |             |
| 9                   | Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα                                                                                                                                                                                  | ΟΙΚ Α73.96.3       |           | 14          | ΟΙΚ 7396            | 100,00% | m2         | 7990         | 20            | 0           | 159.800,00   |             |
| Αθροισμα Εργασιών : |                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |             |                     |         |            |              |               |             | 238.685,20   | 238.685,20  |

|                       |        |            |
|-----------------------|--------|------------|
| Εργασίες              |        | 253.870,70 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%)         | 18,00% | 45.696,73  |
| Σύνολο :              |        | 299.567,43 |
| Απρόβλεπτα            | 15,00% | 44.935,11  |
| Σύνολο :              |        | 344.502,54 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις |        | 216,56     |
| Σύνολο :              |        | 344.719,10 |
| Απολογιστικά          |        | 3.600,00   |
| Σύνολο :              |        | 348.319,10 |
| Φ.Π.Α. (%)            | 24,00% | 83.596,58  |
| Γενικό Σύνολο :       |        | 431.915,68 |

ΚΑΛΥΒΙΑ 13 / 10 / 2025  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΚΑΛΥΒΙΑ 13 / 10 / 2025  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΤΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ