

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΔΡ : Πρ<1,5 εκ. €

ΟΔΟ : Πρ<1,5 εκ. €

Ν.Τ.Μ. : Νέα Τιμή Μονάδας

Στα άρθρα τιμολογίου με αστερίσκο (*) η τιμή μονάδος περιλαμβάνει και την μεταφορά

Αρ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	μον.	Κωδικός άρθρου	Άρθρο αναθεώρ.	ποσότητα
	ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
A1*	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	14,00
A2*	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	150,00
A3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ	m3	ΟΔΟ Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	137,00
A4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	m2	ΟΔΟ Β-81	ΟΔΟ-2922	1.500,00
A5	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	τεμ.	ΟΔΟ Β-82	ΟΔΟ-2922	7,00
A6	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεσίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	τεμ.	ΟΔΟ Β-85	ΟΔΟ-2548	17,00
A7	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	m ³	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ-6087	50,00

Καλύβια 25 / 5 / 2017

Ο Συντάξας

Γ. Καρανέωργος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλύβια 25 / 5 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ'
Ποιότητας Ζωής

Φινέτη Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός