

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	001	ΝΑΟΙΚ Α/20.05.01	m3	290
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	002	ΝΑΟΙΚ Α/20.05	m3	60
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	003	ΝΑΟΙΚ Α/20.30	m3	350
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	004	ΝΑΟΙΚ Α/32.01.04	m3	230
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C(S500s)	005	ΝΑΟΙΚ Α/38.20.03	kg	4.800
6	Δάπεδο ασφαλείας πάχους 4 cm	006	ΠΡΣΔ7	m2	2.400
7	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας παιδών τεσσάρων θέσεων	007	ΠΡΣ 0Β2.01.01	τεμ	3
8	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων	008	ΠΡΣ 0Β2.01.02	τεμ	2
9	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας νηπίων δύο θέσεων	009	ΠΡΣ 0Β2.01.03	τεμ	1
10	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας μικτή τεσσάρων θέσεων	010	ΠΡΣ 0Β2.01.04	τεμ	5
11	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων	011	ΠΡΣ 0Β2.02.01	τεμ	12
12	Κατασκευή και τοποθέτηση μύλου παιδών	012	ΠΡΣ 0Β2.03.01	τεμ	8
13	Κατασκευή και τοποθέτηση Τραμπάλας ελατηρίου μορφής ζωάκι	013	ΠΡΣ 0Β2.04.01	τεμ	8
14	Κατασκευή και τοποθέτηση Σύνθετου με πύργο τσουλήθρα	014	ΠΡΣ 0Β2.05.01	τεμ	7
15	Κατασκευή και τοποθέτηση καθισμάτων παιδών	015	ΠΡΣ 0Β2.06.01	τεμ	50
16	Κατασκευή και τοποθέτηση καθισμάτων νηπίων	016	ΠΡΣ 0Β2.07.01	τεμ	48
17	Κατασκευή και τοποθέτηση παγκάκι	017	ΠΡΣ 0Β2.08.01	τεμ	5
18	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	018	ΠΡΣ 0Β2.09.01	Τρχ.μ	500

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 29-5-2017
ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ