



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Θέση: ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΗΓΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α/20.05.01	001	ΟΙΚ 2124	m3	290	6,50	1.885,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών.	ΝΑΟΙΚ Α/20.05.02	002	ΟΙΚ2127	m3	60	30,00	1.800,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α/20.30	003	ΟΙΚ2171	m3	350	0,90	315,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α/32.01.04	004	ΟΙΚ3214	m3	230	80,00	18.400,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C(S500s)	ΝΑΟΙΚ Α/38.20.03	005	ΟΙΚ3873	kg	4.800	1,01	4.848,00	
6	Δάπεδο ασφαλείας πάχους 4 cm	ΠΡΣΔ7	006	ΠΡΣ1710	m2	2.400	48,00	115.200,00	
7	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας παιδών τεσσάρων θέσεων	ΠΡΣ 0Β2.01.01	007	ΟΙΚ5104	τεμ	3	900,00	2.700,00	
8	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων	ΠΡΣ 0Β2.01.02	008	ΟΙΚ5104	τεμ	2	1.000,00	2.000,00	
9	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας νηπίων δύο θέσεων	ΠΡΣ 0Β2.01.03	009	ΟΙΚ5104	τεμ	1	696,15	696,15	
10	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας μικτή τεσσάρων θέσεων	ΠΡΣ 0Β2.01.04	010	ΟΙΚ5104	τεμ	5	1.000,00	5.000,00	
11	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων	ΠΡΣ 0Β2.02.01	011	ΟΙΚ5104	τεμ	12	300,00	3.600,00	
12	Κατασκευή και τοποθέτηση	ΠΡΣ	012	ΟΙΚ5104	τεμ	8	600,00	4.800,00	

	μύλου παιδων	0B2.03.01							
13	Κατασκευή και τοποθέτηση Τραμπάλα ελατηρίου μορφής ζωάκι	ΠΡΣ 0B2.04.01	013	ΟΙΚ5104	τεμ	8	250,00	2.000,00	
14	Κατασκευή και τοποθέτηση Σύνθετο με πύργο τσουλήθρα	ΠΡΣ 0B2.05.01	014	ΟΙΚ5104	τεμ	7	1.600,00	11.200,00	
15	Κατασκευή και τοποθέτηση καθισμάτων παιδων	ΠΡΣ 0B2.06.01	015	ΟΙΚ5104	τεμ	50	30,00	1.500,00	
16	Κατασκευή και τοποθέτηση καθισμάτων νηπίων	ΠΡΣ 0B2.07.01	016	ΟΙΚ5104	τεμ	48	95,00	4.560,00	
17	Κατασκευή και τοποθέτηση παγκάκι	ΠΡΣ 0B2.08.01	017	ΟΙΚ5104	τεμ	5	120,00	600,00	
18	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	ΠΡΣ 0B2.09.01	018	ΟΙΚ5104	Τρχ.μέ τρο	500	35,00	17.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								198.364,15	198.364,15

Αθροισμα		198.364,15
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	35.705,55
Αθροισμα:		234.069,70
Απρόβλεπτα	15,00%	35.110,46
Αθροισμα:		269.180,16
Αναθεώρηση		3.310,73
Αθροισμα:		272.490,89
Απολογιστικά		5.000,00
Αθροισμα:		277.490,89
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	66.597,81
Γενικό Σύνολο Εργασιών:		344.088,70

Καλύβια 27/05/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλύβια 27/05/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΝΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ